



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ4)

459336-26/05/2025

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
Δ.ΥΠ.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 10 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

Δ.ΥΠ.Α.

ΚΑΕ :

9725

CPV :

45000000-7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.A. Τιμολογίου	A.T.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Μεταφορά υλικών με τα χέρια.	1.01	10.03	ΟΙΚ-1126	ton.10m	50,00	5,60	280,00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	1.02	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	200,00	0,35	70,00	
3	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά (εσωτερικοί χώροι - αυλή).	1.03	23.03	ΟΙΚ-2303	m2	220,00	5,60	1.232,00	
4	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.	1.04	23.05	ΟΙΚ-2304	m2	70,00	5,60	392,00	
5	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων.	1.05	23.14	ΟΙΚ-2314.1	m2	220,00	0,65	143,00	
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων.	1.06	22.23	ΟΙΚ-2252	m2	35,00	5,60	196,00	
7	Διάνοξη αυλακίου σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m.	1.07	22.31.02	ΟΙΚ-2265B	m	55,00	11,25	618,75	
8	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	1.08	71.31	ΟΙΚ-7131	m2	120,00	11,20	1.344,00	
9	Κάδοι απομάκρυνσης ακρήςτων.	1.09	N.23.10.10	ΟΙΚ-2303	τεμ.	3,00	175,00	525,00	
10	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.	1.10	ΥΔΡ.10.19	ΥΔΡ 6370	m2	100,00	53,60	5.360,00	
11	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	1.11	77.15	ΟΙΚ-7735	m2	210,00	1,70	357,00	
12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	1.12	77.80.01	ΟΙΚ-7785.1	m2	60,00	9,00	540,00	
13	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.13	77.80.02	ΟΙΚ-7785.1	m2	160,00	10,10	1.616,00	
14	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό.	1.14	79.36	ΟΙΚ-7936	m	20,00	16,80	336,00	
15	Στεγάνωση σε αρμούς και ρωγμές μαρμαροποδιών και μωσαϊκού με εφαρμογή ελαστομερούς συγκολλητικής και σφραγιστικής μαστίχης τύπου FLEX MS-45 της ISOMAT ή ισοδύναμου.	1.15	N.73.61.01	ΟΙΚ-7361	m	120,00	15,00	1.800,00	
16	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα.	1.16	79.03	ΟΙΚ-7902	m2	100,00	2,00	200,00	
17	Επιστρώσεις με ελαστομερές μεμβράνες. Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm.	1.17	N.79.11.03	ΟΙΚ-7912	m2	100,00	14,60	1.460,00	
18	Τοποθέτηση αρμοκάλλυπτων γαλβανισμένης λαμαρίνας, πάχους 5-6 χλστ και εύρους έως 10 εκ..	1.18	N.72.47.03	ΟΙΚ-7246	m	25,00	56,00	1.400,00	
19	Επισκευή στέγης διατηρητέου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλεψης, με χρήση μέσων πρόσβασης εκτός ικριωμάτων (ανυψωτικού μηχανήματος, Τεχνικών Εναερίων κλπ).	1.19	N.72.90	ΟΙΚ-7246	κ.α.	1,00	2.150,00	2.150,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :									20.019,75

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.ΥΠ.Α.	Με την υπ' αριθμ. 1228/52/20.05.2025 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.	Η Υποδιευκτίτρια της Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ		ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΟΡΜΟΒΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	20.019,75
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :	3.603,56
Σύνολο 1 :	23.623,31
Απρόβλεπτα 15% :	3.543,50
Σύνολο 2 :	27.166,81
Απολογιστικά :	1.034,14
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών :	186,15
Σύνολο 3 :	28.387,10
Αναθεώρηση / στοργυλοποίηση :	0,00
Σύνολο 4 :	28.387,10
Φ.Π.Α. 24% :	6.812,90
Γενικό Σύνολο Έργου :	35.200,00