



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ "

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Α/Τ	Είδος Εργασίας	Άρθρο Εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώ- ρησης	Μονά- δα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονά- δας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
ΟΜΑΔΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	1.01	Καθαίρεσεις και αποξηλώσεις σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή με αποκατάσταση των ζημιών και την πλήρη αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων. (Καθαίρεση πλινθοδομών στο ισόγειο και Α όροφο για την κατασκευή θύρας φρεατίου ανελκυστήρα, καθώς και wc ΑΜΕΑ στο ισόγειο).	N.22.04	ΟΙΚ 2222	μ3	16,00	25,00	400,00
2	1.02	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και λοιπών άχρηστων προς απόρριψη.	N.10.01.05	ΟΙΚ 1104	κάδος	5,00	150,00	750,00
3	1.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά.	23.03	ΟΙΚ 2303	μ2	50,00	5,60	280,00
4	1.04	Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων.	23.14	ΟΙΚ 2314.1	μ2	50,00	0,65	32,50
5	1.05	Κατασκευή δρομικής τοιχοποιίας για την διαμόρφωση των χώρων των λουτρών.	N.46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	μ2	45,00	19,50	877,50
6	1.06	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με σιμεντοκονίαμα.	71.21	ΟΙΚ 7121	μ2	90,00	13,50	1.215,00
7	1.07	Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων δαπέδου group 4 και επένδυσης τοίχων group 1. διαστάσεων 20Χ20 εκ..	N.73.33.001	50% ΟΙΚ 7333.1 & 50% ΟΙΚ 7326.1	μ2	75,00	31,50	2.362,50
8	1.08	Κατασκευή ράμπας εισόδου ΑΜΕΑ.	N.32.01	ΟΙΚ 3214	μ3	3,00	250,00	750,00
9	1.09	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων Οπλισμ.σκυροδέματος.	N.B-95.1	ΟΔΟ 2412	μ2	10,00	53,60	536,00
10	1.10	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών.	61.21	ΟΙΚ 6121	kg	60,00	3,40	204,00
11	1.11	Εσωτερικοί χρωματισμοί WC (επαναχρωματισμοί).	77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	μ2	119,00	9,00	1.071,00

α/α	A/T	Είδος Εργασίας	Άρθρο Εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώ- ρησης	Μονά- δα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονά- δας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
12	1.12	Χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών (εσωτερικές πόρτες και κάσες) με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου	77.54	ΟΙΚ 7754	μ2	15,00	6,70	100,50	
13	1.13	Χρωματισμοί σιδερένιων κιγκλιδωμάτων.	77.55	ΟΙΚ 7755	μ2	15,00	6,70	100,50	
14	1.14	Υαλόθυρα αλουμινίου ανοιγόμενη δίφυλλη με σταθερό φεγγίτη.	65.02.01.03	ΟΙΚ 6504	μ2	2,00	145,00	290,00	
15	1.15	Σκυρόδεμα C20/25 με τον ξυλότυπο & το σιδηρό οπλισμό για τη βάση του ανελκυστήρα.	N32.02.05	ΟΙΚ 3813	μ3	4,50	250,00	1.125,00	
16	1.16	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.	22.15.02	ΟΙΚ 2226	μ3	3,00	170,00	510,00	
17	1.17	Τοποθέτηση μαρμάρων (φάσες) ταινίες φιλέτα	74.90.03	ΟΙΚ 7493	μμ	5,00	13,50	67,50	
18	1.18	Αφαίρεση κουφωμάτων αλουμινίου στις όψεις του κτιρίου και μεταφορά αυτών.	22.45	ΟΙΚ 2275	μ2	5,00	16,80	84,00	
19	1.19	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσα δρομική.	N.54.40.01	5441.01	τεμ	4,00	180,00	720,00	
20	1.20	Κουφώματα αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή βάρους 12-24kg ανά μ2	65.01.02	ΟΙΚ 6501	μ2	4,00	200,00	800,00	
21	1.21	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18mm.	76.27.01	ΟΙΚ 7690.1	μ2	4,00	50,00	200,00	
22	1.22	Κιγκλιδωματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	64.01.01	ΟΙΚ 6401	kg	110,00	4,50	495,00	
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					12.971,00	
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
		ΟΜΑΔΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
23	2.01	Νιπτήρας πορσελάνης.	ΑΤΗΕ N8160	ΗΛΜ-17	τεμ	2,00	180,00	360,00	
24	2.02	Αναμικτήρας νιπτήρα.	ΑΤΗΕ N 8141.2.1	ΗΛΜ-13	τεμ	2,00	60,00	120,00	
25	2.03	Εταζέρα νιπτήρα.	ΑΤΗΕ N 8169	ΗΛΜ-18	τεμ	2,00	20,00	40,00	
26	2.04	Καθρέπτης τοίχου.	ΑΤΗΕ N 8168	ΗΛΜ-18	τεμ	2,00	70,00	140,00	
27	2.05	Χαρτοθήκη πλήρης, ανοξείδωτη, επίτοιχη, επιχρωμιωμένη.	ΑΤΗΕ N 8178	ΗΛΜ-13	τεμ	2,00	60,00	120,00	
28	2.06	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1/2".	ΑΤΗΕ N8131	ΗΛΜ 11	τεμ	1,00	13,00	13,00	
29	2.07	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 10 lt κουζίνας.	ΑΤΗΕ N. 8256.1	ΗΛΜ-24	τεμ	1,00	110,00	110,00	
30	2.08	Κατασκευή W.C. για ΑΜΕΑ.	ΑΤΗΕ N.8149.1.1	ΗΛΜ-13	τεμ	1,00	1.500,00	1.500,00	
31	2.09	Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8Watt -210Lm.	ΑΤΗΕ N.8975.1.1	ΗΛΜ-59	τεμ	2,00	70,00	140,00	
32	2.10	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 1x36Watt τοίχου.	ΑΤΗΕ N.8973.8.1	ΗΛΜ-59	τεμ	4,00	25,00	100,00	
33	2.11	Πλήρης Ηλεκτρολογική εγκατάσταση.	N.8840	ΗΛΜ-52	τεμ	1,00	2.000,00	2.000,00	

α/α	A/T	Είδος Εργασίας	Άρθρο Εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώ- ρησης	Μονά- δα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονά- δας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
34	2.12	Διακόπτης απλός μονοπολικός.	ΑΤΗΕ Ν 8874.1	ΗΛΜ-49	τεμ	6,00	8,00	48,00	
35	2.13	Κατασκευή εξωτερικού ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ - αδειοδότηση - πιστοποίηση - καταχώρηση.	ΑΤΗΕ Ν 9001.1	ΗΛΜ-63	τεμ	1,00	25.000,00	25.000,00	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							29.691,00
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ									
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								12.971,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								29.691,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ =								42.662,00	
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) =								7.679,16	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΣ =								50.341,16	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%xΣΣ =								7.551,17	
ΣΥΝΟΛΟ Σ1 =								57.892,33	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								530,03	
ΣΥΝΟΛΟ Σ2 =								58.422,36	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								3.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)								61.422,36	
ΦΠΑ 24%xΣ2 =								14.741,37	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ)								76.163,73	
<div><div><div>ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ</div><div><div>Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</div><div>Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ</div><div>ΜΠΟΥΡΧΑΣ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ</div></div><div><div>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</div><div><div>Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</div><div>ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Β. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ</div></div></div></div></div>									

Εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. με αριθ. 5364/115/12-10-2021