



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>											
<b>ΟΜΑΔΑ Α: Καθαίρεσεις.</b>											
	<b><u>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.</u></b>										
1.	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	1.	ΟΙΚ- 22.04	ΟΙΚ-2222	m <sup>2</sup>	22,00	15,70		15,70	345,40	
2.	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπτο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2.	ΟΙΚ- 22.10.01	ΟΙΚ-2226	m <sup>3</sup>	10,00	28,00	2,10	30,10	301,00	
3.	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	3.	ΟΙΚ- 22.20.01	ΟΙΚ-2236	m <sup>2</sup>	340,00	7,90		7,90	2.686,00	
4.	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	4.	ΟΙΚ- 22.21.01	ΟΙΚ-2238	m <sup>2</sup>	250,00	4,50		4,50	1.125,00	
5.	Καθαίρεση επιχρισμάτων	5.	ΟΙΚ- 22.23	ΟΙΚ-2252	m <sup>2</sup>	3.550,00	5,60		5,60	19.880,00	
6.	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	6.	ΟΙΚ- 22.30.01	ΟΙΚ-2261A	τεμ	200,00	5,60		5,60	1.120,00	
7.	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	7.	ΟΙΚ- 22.30.02	ΟΙΚ-2261B	τεμ	100,00	9,00		9,00	900,00	
8.	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	8.	ΟΙΚ- 22.31.01	ΟΙΚ-2265A	m	250,00	7,75		7,75	1.937,50	
9.	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	9.	ΟΙΚ- 22.31.02	ΟΙΚ-2265B	m	120,00	11,25		11,25	1.350,00	
10.	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	10.	ΟΙΚ- 22.45	ΟΙΚ-2275	m <sup>2</sup>	310,00	16,80		16,80	5.208,00	
11.	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	11.	ΟΙΚ- 22.53	ΟΙΚ-2275	m <sup>2</sup>	700,00	5,60		5,60	3.920,00	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	12.	ΟΙΚ- 22.55	ΟΙΚ-6102	kg	3.000,00	0,45		0,45	1.350,00	
13.	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	13.	ΟΙΚ- 22.56	ΟΙΚ-6102	kg	2.500,00	0,35		0,35	875,00	
14.	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	14.	ΟΙΚ- 22.60	ΟΙΚ-2236	m <sup>2</sup>	370,00	2,20		2,20	814,00	
	<b>ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ</b>										
15.	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	15.	ΟΙΚ- 23.03	ΟΙΚ-2303	m <sup>2</sup>	1.000,00	5,60		5,60	5.600,00	
16.	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	16.	ΟΙΚ- 23.05	ΟΙΚ-2304	m <sup>2</sup>	1.000,00	5,60		5,60	5.600,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Α=</b>											<b>53.011,90</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα.</b>											
	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>										
1.	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	17.	ΟΙΚ- 32.05.03	ΟΙΚ 3213	m <sup>3</sup>	25,00	101,00		101,00	2.525,00	
2.	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m <sup>3</sup> . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	18.	ΟΙΚ- 32.25.02	ΟΙΚ-3223.A.4	m <sup>3</sup>	25,00	16,80		16,80	420,00	
	<b>ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>										
3.	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	19.	ΟΙΚ- 38.02	ΟΙΚ 3811	m <sup>2</sup>	120,00	22,50		22,50	2.700,00	
4.	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος - Δομικά πλέγματα B500C	20.	ΟΙΚ- 38.20.03	ΟΙΚ 3873	kg	1.000,00	1,01		1,01	1.010,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Β=</b>											<b>6.655,00</b>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα.</b>											
	<b>ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ.</b>										
1.	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	21.	ΟΙΚ- 46.01.02	ΟΙΚ-4622.1	m <sup>2</sup>	120	19,50		19,50	2.340,00	
2.	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	22.	ΟΙΚ- 46.01.03	ΟΙΚ-4623.1	m <sup>2</sup>	55	33,50		33,50	1.842,50	
	<b>ΔΙΑΣΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ)-ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ</b>										
3.	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	23.	ΟΙΚ- 49.01.01	ΟΙΚ 3213	m	35	16,80		16,80	588,00	
4.	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	24.	ΟΙΚ- 49.01.02	ΟΙΚ 3213	m	15	19,70		19,70	295,50	
	<b>ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>										
5.	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	25.	ΟΙΚ- 71.21	ΟΙΚ 7121	m <sup>2</sup>	3500	13,50		13,50	47.250,00	
6.	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	26.	ΟΙΚ- 71.71	ΟΙΚ 7171	m <sup>2</sup>	300	0,68		0,68	204,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Γ=</b>											<b>52.520,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: Επενδύσεις, επιστρώσεις.</b>											
	<b>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>										
1	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	27.	ΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	m <sup>2</sup>	55,00	31,50		31,50	1.732,50	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	28.	ΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	m <sup>2</sup>	200,00	36,00		36,00	7.200,00	
3	Τάπητας LINOLEUM	29.	ΟΙΚ ΣΧ.73.33.03	ΟΙΚ 7331	m <sup>2</sup>	400,00	25,00		25,00	10.000,00	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	30.	ΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	m <sup>2</sup>	330,00	33,50		33,50	11.055,00	
5	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	31.	ΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	m	150,00	4,50		4,50	675,00	
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από LINOLEUM	32.	ΟΙΚ ΣΧ.73.35	ΟΙΚ 7326.1	m	250,00	3,00		3,00	750,00	
7	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	33.	ΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	m <sup>2</sup>	650,00	14,60		14,60	9.490,00	
	<b>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ</b>										
8	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	34.	ΟΙΚ 73.36.03	ΟΙΚ 7340	m <sup>2</sup>	780,00	20,20		20,20	15.756,00	
9	Δάπεδο ασφαλείας 38mm με συνθετικό χλοοτάπητα 24mm	35.	ΟΙΚ N 73.93.01	ΟΙΚ 7396	m <sup>2</sup>	780,00	85,00		85,00	66.300,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Δ=</b>											<b>122.958,50</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.</b>											
	<b>ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ</b>										
1	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	36.	ΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	m <sup>2</sup>	130,00	118,00		118,00	15.340,00	
2	Θύρες συρόμενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ	37.	ΟΙΚ 54.62	ΟΙΚ 5462.1	m <sup>2</sup>	15,00	195,00		195,00	2.925,00	
3	Αναδιπλούμενος τοίχος από υψηλών προδιαγραφών μοριοσανίδα για διαχωρισμό μεγάλων χώρων	38.	ΟΙΚ ΣΧ 54.69	ΟΙΚ 5469.1	m <sup>2</sup>	85,00	380,00		380,00	32.300,00	
4	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός	39.	ΟΙΚ 54.80.02	ΟΙΚ 5605	m <sup>3</sup>	12,00	900,00		900,00	10.800,00	
	<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>										
5	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2	40.	ΟΙΚ 65.01.04	ΟΙΚ 6501	m <sup>2</sup>	60,00	215,00		215,00	12.900,00	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	41.	ΟΙΚ- 65.02.02.02	ΟΙΚ 6503	m <sup>2</sup>	100,00	160,00		160,00	16.000,00	
7	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	42.	ΟΙΚ 65.31	ΟΙΚ 6531	m <sup>2</sup>	5,00	56,00		56,00	280,00	
	<b>ΣΙΔΗΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ</b>										
8	Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη	43.	ΟΙΚ 62.46	ΟΙΚ 6236	kg	120,00	16,80		16,80	2.016,00	
9	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	44.	ΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	m <sup>2</sup>	25,00	200,00		200,00	5.000,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Ε=</b>											<b>97.561,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Λοιπά, τελειώματα.</b>											
	<b>ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ.</b>										
1	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	45.	ΟΙΚ 74.95.04	ΟΙΚ 7499	mm	75,00	10,10		10,10	757,50	
2	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	46.	ΟΙΚ 75.01.04	ΟΙΚ 7508	m <sup>2</sup>	72,00	106,00		106,00	7.632,00	
	<b>ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>										
3	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	47.	ΟΙΚ 76.22.03	ΟΙΚ 7609.2	m <sup>2</sup>	165,00	56,00		56,00	9.240,00	
4	Μεμβράνες ασφαλείας υαλοπινάκων	48.	ΟΙΚ N. 76.22.05	ΟΙΚ 7609.12	m <sup>2</sup>	165,00	28,00		28,00	4.620,00	
	<b>ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>										
5	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	49.	ΟΙΚ- 77.17.01	ΟΙΚ 7737	m <sup>2</sup>	3.650,00	3,40		3,40	12.410,00	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	50.	ΟΙΚ- 77.55	ΟΙΚ 7755	m <sup>2</sup>	400,00	6,70		6,70	2.680,00	
7	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	51.	ΟΙΚ- 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m <sup>2</sup>	3.650,00	9,00		9,00	32.850,00	
8	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	52.	ΟΙΚ- 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m <sup>2</sup>	800,00	10,10		10,10	8.080,00	
	<b>ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ- ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ</b>										
9	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	53.	ΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	m <sup>2</sup>	650,00	2,20		2,20	1.430,00	
10	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	54.	ΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	m <sup>2</sup>	650,00	7,90		7,90	5.135,00	
11	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	55.	ΟΙΚ 79.49	ΟΙΚ 7934	m <sup>2</sup>	400,00	13,50		13,50	5.400,00	
12	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 70 mm	56.	ΟΙΚ ΣΧ79.49	ΟΙΚ 7934	m <sup>2</sup>	800,00	18,50		18,50	14.800,00	
13	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	57.	ΟΙΚ 78.05.02	ΟΙΚ 7809	m <sup>2</sup>	40,00	13,50		13,50	540,00	
14	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	58.	ΟΙΚ 78.05.06	ΟΙΚ 7810	m <sup>2</sup>	55,00	18,20		18,20	1.001,00	
15	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	59.	ΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	m <sup>2</sup>	600,00	25,90		25,90	15.540,00	
	<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>										
16	Παγκάκι IROCCO με πλάτη	60.	ΠΡΣ ΣΧ Β 10.5	ΟΙΚ 5605	τεμ	5,00	550,00		550,00	2.750,00	
17	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	61.	ΟΙΚ 54.72	ΟΙΚ 5472.1	m <sup>2</sup>	38,00	106,00		106,00	4.028,00	
18	Εντοιχισμένες ντουλάπες	62.	ΟΙΚ 54.75	ΟΙΚ 5472.1	m <sup>2</sup>	35,00	112,00		112,00	3.920,00	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	63.	ΟΙΚ 56.10	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	30,00	39,00		39,00	1.170,00	
20	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	64.	ΟΙΚ 56.11	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	20,00	33,50		33,50	670,00	
21	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές	65.	ΟΙΚ 56.16	ΟΙΚ 5616	μμ	85,00	28,00		28,00	2.380,00	
22	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	66.	ΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	m²	25,00	225,00		225,00	5.625,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ ΣΤ=											142.658,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α=											475.364,90
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>											
	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ</b>										
1.	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm	67.	ΑΤΗΕ- 8036.1	ΗΛΜ 5	m	15,00	14,60		14,60	219,00	
2.	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm	68.	ΑΤΗΕ- 8036.2	ΗΛΜ 5	m	168,00	17,53		17,53	2.945,04	
3.	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm	69.	ΑΤΗΕ- 8036.3	ΗΛΜ 5	m	195,00	21,24		21,24	4.141,80	
4.	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	70.	ΑΤΗΕ- Ν 8106.1	ΗΛΜ 11	τεμ	35,00	13,43		13,43	470,05	
5.	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	71.	ΑΤΗΕ- Ν 8106.2	ΗΛΜ 11	τεμ	10,00	15,12		15,12	151,20	
6.	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	72.	ΑΤΗΕ- Ν 8106.3	ΗΛΜ 11	τεμ	5,00	17,93		17,93	89,65	
7.	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρους Νεροχύτης ανοξείδωτος δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,80 m	73.	ΑΤΗΕ- Ν 8311.2.1	ΗΛΜ 17	τεμ	2,00	259,29		259,29	518,58	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	74.	ΑΤΗΕ- 8138.1.2	ΗΛΜ 11	τεμ	5,00	8,97		8,97	44,85	
9.	Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 40 X 50 cm, με καθρέπτη, μππαταρία, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, πλήρης	75.	ΑΤΗΕ- Ν8307.1	ΗΛΜ 14	τεμ	9,00	403,05		403,05	3.627,45	
10.	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της, πλήρης	76.	ΑΤΗΕ- ΣΧ.8151.2	ΗΛΜ 14	τεμ	4,00	258,64		258,64	1.034,56	
11.	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 30x36 cm νηπίων, με καθρέπτη, μππαταρία, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, πλήρης	77.	ΑΤΗΕ- Ν 8307.5	ΗΛΜ 14	τεμ	7,00	399,05		399,05	2.793,35	
12.	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων της, πλήρης	78.	ΑΤΗΕ- ΣΧ. 8181.2	ΗΛΜ 14	τεμ	7,00	192,13		192,13	1.344,91	
13.	Εγκατάσταση καταιονιστήρα νηπίων με το σύνολο των εξαρτημάτων του, πλήρης	79.	ΑΤΗΕ- Ν.8309.3.2	ΗΛΜ 11	τεμ	3,00	246,99		246,99	740,97	
14.	Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑμεΑ από πορσελάνη, πλήρης με δοχείο και κάθισμα.	80.	ΑΤΗΕ- Ν 8151.10	ΗΛΜ 14	τεμ	1,00	400,00		400,00	400,00	
15.	Νιπτήρας πορσελάνης ΑμεΑ, με καθρεπτη, μππαταρία, με το συνολο των εξαρτημάτων του, πλήρης	81.	ΑΤΗΕ- Ν 8160.13	ΗΛΜ 17	τεμ	1,00	450,00		450,00	450,00	
16.	Εγκατάσταση καταιονιστήρα ΑμεΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων του	82.	ΑΤΗΕ- Ν 8309.3.1.1	ΗΛΜ 11	τεμ	1,00	380,00		380,00	380,00	
17.	Ανακλινόμενη χειρολαβή για ΑμεΑ	83.	ΟΙΚ- Ν 64.17.1	ΟΙΚ 6418	τεμ	2,00	70,15		70,15	140,30	
18.	Επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου συμπίκνωσης - ταχυθερμαντήρας ισχύος 11kW	84.	ΑΤΗΕ- Ν 8451.1	ΗΛΜ 27	τεμ	7,00	2.100,00		2.100,00	14.700,00	
19.	Ηλιακός Θερμοσίφωνας χωρητικότητας 160 lt με συλλέκτη επιφάνειας 3,00m2	85.	ΑΤΗΕ- Ν8256.8.3	ΗΛΜ 24	τεμ	3,00	1.774,19		1.774,19	5.322,57	





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ</b>										
20.	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου DN 40 mm	<b>86.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8043.1.2	ΗΛΜ 8	m	25,00	11,75		11,75	293,75	
21.	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου DN 50 mm	<b>87.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8043.1.3	ΗΛΜ 8	m	18,00	12,04		12,04	216,72	
22.	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου DN 100 mm	<b>88.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8043.1.8	ΗΛΜ 8	m	45,00	20,51		20,51	922,95	
23.	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm	<b>89.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8028.1	ΗΛΜ 8	τεμ	8,00	24,93		24,93	199,44	
24.	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη Διαμέτρου 50 mm	<b>90.</b>	ΑΤΗΕ- 8054.3	ΗΛΜ 11	τεμ	5,00	25,40		25,40	127,00	
	<b>ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ</b>										
25.	Φωτιστικό ασφαλείας	<b>91.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8987.1	ΗΛΜ 59	τεμ	51,00	64,64		64,64	3.296,64	
26.	Χειροκίνητος Ηλεκτρικός Αγγελητήρας	<b>92.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 9533.4	ΗΛΜ 20	τεμ	8,00	34,62		34,62	276,96	
27.	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός	<b>93.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 62.1.1	ΗΛΜ 62	τεμ	1,00	35,48		35,48	35,48	
28.	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	<b>94.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 62.1.2	ΗΛΜ 62	τεμ	6,00	29,18		29,18	175,08	
29.	Ανιχνευτής ιονισμού καπνού	<b>95.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 62.1.3	ΗΛΜ 62	τεμ	11,00	35,48		35,48	390,28	
30.	Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών και ενός συστήματος κατάσβεσης	<b>96.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 88.40.3.1	ΗΛΜ 52	τεμ	2,00	515,13		515,13	1.030,26	
31.	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 16 ζωνών σύμφωνα με την μελέτη	<b>97.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 88.40.3.2	ΗΛΜ 62	τεμ	1,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	
32.	Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης	<b>98.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8983.5.1.1	ΗΛΜ 61	τεμ	3,00	33,08		33,08	99,24	
33.	Καλώδιο πυράντοχο διατομής 4x1,50mm <sup>2</sup> για χρήση σε συστήματα πυρανίχνευσης,	<b>99.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8777.3.1	ΗΛΜ 17	τεμ	450,00	7,57		7,57	3.406,50	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	Αντικατάσταση υφιστάμενου Πυροσβεστικού συγκροτήματος με νέο σύμφωνα με την μελέτη	100.	ΑΤΗΕ- Ν8210.1	ΗΛΜ 21	τεμ	1,00	20.806,45		20.806,45	20.806,45	
	<b>ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>										
35.	Αντλία Θερμότητας ισχύος 8HP ψυκτικής ικανότητας 22,40 kW στην ψύξη	101.	ΑΤΗΕ- Ν8558.1.1	ΗΛΜ 44	τεμ	1,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00	
36.	Αντλία Θερμότητας ισχύος 14HP ψυκτικής ικανότητας 39,20 kW στην ψύξη	102.	ΑΤΗΕ- Ν8558.1.2	ΗΛΜ 44	τεμ	1,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	
37.	Αντλία Θερμότητας ισχύος 16HP ψυκτικής ικανότητας 44,80 kW στην ψύξη	103.	ΑΤΗΕ- Ν8558.1.3	ΗΛΜ 44	τεμ	1,00	20.100,00		20.100,00	20.100,00	
38.	Εσωτερική κλιματιστική μονάδα (FCU), ψευδοροφής τύπου κασέτας 4 κατευθύνσεων ελάχιστης ψυκτικής απόδοσης 1,60 kw	104.	ΑΤΗΕ- Ν8430.6.1	ΗΛΜ 32	τεμ	8,00	1.400,00		1.400,00	11.200,00	
39.	Εσωτερική κλιματιστική μονάδα (FCU) , ψευδοροφής τύπου κασέτας 4 κατευθύνσεων ελάχιστης ψυκτικής απόδοσης 2,20 kw	105.	ΑΤΗΕ- Ν8430.6.2	ΗΛΜ 32	τεμ	2,00	1.510,00		1.510,00	3.020,00	
40.	Εσωτερική κλιματιστική μονάδα (FCU) , ψευδοροφής τύπου κασέτας 4 κατευθύνσεων ελάχιστης ψυκτικής απόδοσης 3,60 kw	106.	ΑΤΗΕ- Ν8430.6.3	ΗΛΜ 32	τεμ	8,00	1.640,00		1.640,00	13.120,00	
41.	Εσωτερική κλιματιστική μονάδα (FCU) , ψευδοροφής τύπου κασέτας 4 κατευθύνσεων ελάχιστης ψυκτικής απόδοσης 4,50 kw	107.	ΑΤΗΕ- Ν8430.6.4	ΗΛΜ 32	τεμ	8,00	1.860,00		1.860,00	14.880,00	
42.	Εσωτερική κλιματιστική μονάδα (FCU) , ψευδοροφής τύπου κασέτας 4 κατευθύνσεων ελάχιστης ψυκτικής απόδοσης 5,60 kw	108.	ΑΤΗΕ- Ν8430.6.5	ΗΛΜ 32	τεμ	2,00	2.100,00		2.100,00	4.200,00	
43.	Σύνδεση νέων εσωτερικών μονάδων (FCU) με το υφιστάμενο δίκτυο σωληνώσεων κλιματισμού και συμπυκνωμάτων	109.	ΑΤΗΕ- Ν8430.6.7	-	τεμ	1,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	Επίτοιχος Λέβητας Αερίου Συμπύκνωσης 95-105 kW, πλήρης με τον κυκλοφορητή την υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση, το σύστημα απαγωγής και το σύστημα αντιστάθμισης	110.	ΑΤΗΕ- Ν8452.1	ΗΛΜ 28	m	1,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	
	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ</b>										
45.	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο	111.	ΑΤΗΕ- 8766.3.1	ΗΛΜ 46	m	540,00	4,86		4,86	2.624,40	
46.	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο	112.	ΑΤΗΕ- 8766.3.2	ΗΛΜ 46	m	720,00	5,21		5,21	3.751,20	
47.	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 x 6 mm <sup>2</sup> , χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο	113.	ΑΤΗΕ- 8766.3.4	ΗΛΜ 46	m	80,00	9,16		9,16	732,80	
48.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 2,5 mm <sup>2</sup>	114.	ΑΤΗΕ- 8774.6.2	ΗΛΜ 47	m	75,00	7,54		7,54	565,50	
49.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 4,0 mm <sup>2</sup>	115.	ΑΤΗΕ- 8774.6.3	ΗΛΜ 47	m	60,00	9,04		9,04	542,40	
50.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 6,0 mm <sup>2</sup>	116.	ΑΤΗΕ- 8774.6.4	ΗΛΜ 47	m	90,00	12,31		12,31	1.107,90	
51.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10,0 mm <sup>2</sup>	117.	ΑΤΗΕ- 8774.6.5	ΗΛΜ 47	m	120,00	14,85		14,85	1.782,00	
52.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 16,0 mm <sup>2</sup>	118.	ΑΤΗΕ- 8774.6.6	ΗΛΜ 47	m	65,00	15,97		15,97	1.038,05	
53.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής Διατομής 3 X 35 + 16 +16 mm <sup>2</sup>	119.	ΑΤΗΕ- 8774.4.2	ΗΛΜ 47	m	25,00	24,65		24,65	616,25	
54.	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 16mm	120.	ΑΤΗΕ- 8732.2.3	ΗΛΜ 41	m	150,00	6,42		6,42	963,00	
55.	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 23mm	121.	ΑΤΗΕ- 8732.2.3	ΗΛΜ 41	m	80,00	6,76		6,76	540,80	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	122.	ΑΤΗΕ- 8801.1.1	ΗΛΜ 49	τεμ	20,00	4,06		4,06	81,20	
57.	Διακόπτης χωνευτός στεγανός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	123.	ΑΤΗΕ- N 8801.1.1	ΗΛΜ 49	τεμ	17,00	4,06		4,06	69,02	
58.	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ	124.	ΑΤΗΕ- 8801.1.4	ΗΛΜ 49	τεμ	34,00	5,83		5,83	198,22	
59.	Διακόπτης χωνευτός στεγανός με πλήκτρα εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ	125.	ΑΤΗΕ- N 8801.1.2	ΗΛΜ 49	τεμ	6,00	5,83		5,83	34,98	
60.	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	126.	ΑΤΗΕ- 8826.3.2	ΗΛΜ 49	τεμ	52,00	9,04		9,04	470,08	
61.	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	127.	ΑΤΗΕ- 8827.3.2	ΗΛΜ 49	τεμ	50,00	12,46		12,46	623,00	
62.	Ρευματοδότης τριφασικός με ουδέτερο και επαφή προστασίας επίτοιχος , βιομηχανικού τύπου εντάσεως 16 A	128.	ΑΤΗΕ- N 8832.2.1	ΗΛΜ 49	τεμ	3,00	15,52		15,52	46,56	
63.	Ηχείο Ψευδοροφής ισχύος 10W	129.	ΑΤΗΕ- N 9561.1.3	ΗΛΜ 52	τεμ	41,00	106,67		106,67	4.373,47	
64.	Ηχείο Ψευδοροφής ισχύος 10W άνθυγρο	130.	ΑΤΗΕ- N 9561.1.4	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	106,67		106,67	106,67	
65.	Ηχείο οροφής ισχύος 10W	131.	ΑΤΗΕ- N 9561.1.6	ΗΛΜ 52	τεμ	5,00	106,67		106,67	533,35	
66.	Ηχείο επίτοιχο άνθυγρο	132.	ΑΤΗΕ- N 9561.1.5	ΗΛΜ 52	τεμ	4,00	106,67		106,67	426,68	
67.	Ηχείο τύπου κόρνας	133.	ΑΤΗΕ- N 9561.1.7	ΗΛΜ 52	τεμ	12,00	44,60		44,60	535,20	
68.	Ρυθμιστής Έντασης Ήχου	134.	ΑΤΗΕ- N 9561.1.8	ΗΛΜ 52	τεμ	12,00	25,30		25,30	303,60	
69.	Μικροφωνικό - ηχητικό σύστημα πλήρης	135.	ΑΤΗΕ- N 9562	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	6.823,80		6.823,80	6.823,80	
70.	Πρίζα δικτύου 8 επαφών διπλή (voice,data), Cat 6	136.	ΑΤΗΕ- N 8829.2	ΗΛΜ 49	τεμ	53,00	16,50		16,50	874,50	
71.	Καλώδιο δικτύου UTP, Cat 6, 4 ζευγών	137.	ΑΤΗΕ- N 8896.5	ΗΛΜ 49	m	1.470,00	1,35		1,35	1.984,50	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.	Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης χωνευτή	<b>138.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 9730.5	ΗΛΜ 61	τεμ	8,00	13,20		13,20	105,60	
73.	Ομοαξωνικό καλώδιο 75 Ω	<b>139.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 9601.5	-	m	340,00	6,89		6,89	2.342,60	
74.	Ενισχυτής Σήματος TV	<b>140.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 9562.13	-	τεμ	1,00	159,88		159,88	159,88	
75.	Τηλεφωνικό Κέντρο Ψηφιακό πλήρης	<b>141.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 9502.1	-	τεμ	1,00	2.948,40		2.948,40	2.948,40	
76.	Κεντρικός πίνακας ασφαλείας σύμφωνα με την μελέτη	<b>142.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 9602.1	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	1.609,54		1.609,54	1.609,54	
77.	Μαγνητική Επαφή	<b>143.</b>	ΑΤΗΕ- Ν9602.4	-	τεμ	5,00	73,07		73,07	365,35	
78.	Ανιχνευτής Κίνησης παθητικών υπερύθρων	<b>144.</b>	ΑΤΗΕ- Ν9602.2	-	τεμ	23,00	90,92		90,92	2.091,16	
79.	Σειρήνα Συναγερμού	<b>145.</b>	ΑΤΗΕ- Ν9602.5	-	τεμ	3,00	106,67		106,67	320,01	
80.	Καλωδιώσεις Συστήματος Ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή	<b>146.</b>	ΑΤΗΕ- Ν8768.11	ΗΛΜ 48	τεμ	1,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
81.	Φωτιστικό σώμα Led Ψευδοροφής PL τύπου 1	<b>147.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8981.1.1	ΗΛΜ 59	τεμ	125,00	152,70		152,70	19.087,50	
82.	Φωτιστικό σώμα Led χωνευτό στεγανό τύπου 2	<b>148.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8981.1.2	ΗΛΜ 59	τεμ	11,00	98,40		98,40	1.082,40	
83.	Φωτιστικό σώμα Led χωνευτό στεγανό τύπου 3	<b>149.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8981.1.3	ΗΛΜ 59	τεμ	12,00	86,08		86,08	1.032,96	
84.	Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, εξωτερικής τοποθέτησης, Led, ελάχιστης ισχύος 18 W τύπου 6	<b>150.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8982.5.1.1	ΗΛΜ 60	τεμ	21,00	56,64		56,64	1.189,44	
85.	Φωτιστικό σώμα Led οροφής στεγανό τύπου 4	<b>151.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8981.1.4	ΗΛΜ 59	τεμ	44,00	90,80		90,80	3.995,20	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.	Φωτιστικό σώμα, εξωτερικής τοποθέτησης, Led, ελάχιστης ισχύος 18 W τύπου 5	<b>152.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8982.5.1.2	ΗΛΜ 60	τεμ	19,00	47,10		47,10	894,90	
87.	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Υ.Π	<b>153.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8843.1.2	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
88.	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Υ1.Π	<b>154.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8843.1.2	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	900,00		900,00	900,00	
89.	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Υ2.Π	<b>155.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8843.1.3	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	900,00		900,00	900,00	
90.	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Υ3.Π	<b>156.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8843.1.4	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	900,00		900,00	900,00	
91.	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Υ4.Π	<b>157.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8843.1.5	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	800,00		800,00	800,00	
92.	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Ι1.Π	<b>158.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8843.1.6	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
93.	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Ι2.Π	<b>159.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8843.1.7	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
94.	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Ο.Π	<b>160.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8843.1.8	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
95.	Ηλεκτρολογικός Πίνακας Γ.Π	<b>161.</b>	ΑΤΗΕ- Ν 8843.1.9	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
96.	Αποξηλώσεις υφιστάμενου Η/Μ Εξοπλισμού (Καλώδιώσεις, Ρευματοδότες, Ηλεκτρικούς Πίνακες, Αντλίες Θερμότητας, Εσωτερικές Μονάδες Κλιματισμού, κτλ)	<b>162.</b>	ΑΤΗΕ- Ν9383	-	τεμ	1,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β=</b>										<b>274.635,10</b>	
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ=</b>										<b>750.000,00</b>	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΥΠΑ

ΚΑΕ : 9725

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗ- ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ=											750.000,00

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=	750.000,00
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% =	135.000,00
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ =	885.000,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% =	132.750,00
Σύνολο Σ1 =	1.017.750,00
Αναθεώρηση =	27.356,90
Απολογιστικές εργασίες (Έλεγχος δικτύων, εξοπλισμός κ.λ.π.) & Διαχείριση ΑΕΕΚ=	26.700,00
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Απολογιστικών =	4.806,00
Σύνολο Σ2 =	1.076.612,90
Φ.Π.Α. 24% =	258.387,10
Σύνολο Σ3 =	1.335.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
της Δ/σης Τεχνικών  
Υπηρεσιών Δ.ΥΠ.Α.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ.  
1691/58/18.06.2024  
Απόφαση του Δ.Σ. της  
Δ.ΥΠ.Α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Υποδιοικήτρια  
της Δ.ΥΠ.Α.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΟΡΜΟΒΑ